



**ТРАНСМАШХОЛДИНГ
ОАО «Трансмаш»**

**Согласовано:
Технический директор
ОАО «Трансмаш»**

А.М. Лазарев А.М. Лазарев
«17» июля 2017 г.

**Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО «Трансмаш»**

В.С. Антонов В.С. Антонов
«17» июля 2017 г.

**Техническое задание
на химическую очистку
парового котла ШБ-А7
ОАО «Трансмаш»
№ 5 /ОГЭ-ОАО «Трансмаш»/2017**

2017 г.

Содержание

1. Основание для разработки Технического задания	3
2. Сроки выполнения работ.....	3
3. Объем выполняемых работ.	3
4. Требования безопасности.....	3
5. Дополнительные условия.....	3
6 Гарантийные обязательства.	4
7. Порядок приемки выполненных работ.....	4

1. Основание для разработки Технического задания.

Основанием для разработки настоящего Технического задания является производственная необходимость, вызванная длительным сроком службы котла ШБ-А7, наличием внешних признаков отложений на внутренних поверхностях барабанов и труб котла. Паровой котел ШБ-А7 является опасным производственным объектом. Выполнение работ с ним должно осуществляться с учетом требований Федерального закона « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116 от 20.06.1997г и ПБ 03-517-02 от 18.10. 2002г.

Приглашаем к сотрудничеству на конкурсной основе. Конкурс проводится на территории ОАО «Трансмаш», ул. Заводская,1, о дате и времени будет сообщено дополнительно по указанному в коммерческом предложении телефону или по электронной почте Вашей организации. Представителям на конкурсе иметь при себе доверенность на право решения финансовых и технических вопросов.

Коммерческое предложение с пакетом документов (см. п. 5.3) необходимо предоставить до 1 июля 2017 г. на электронную почту energetik@transmash.com или нарочно в отдел главного энергетика тел. с проходной 12-56 инженеру теплотехнику Овчинникову Анатолию Владимировичу. Посещение Соискателями предприятия, с целью уточнения объемов и особенностей работ, обязательно. **Обязательно** в коммерческом предложении указать технологию и применяемые химические реагенты. По вопросу посещения объекта работ, или за другими разъяснениями, обращаться по тел. 8 (903) 47 53 911 – гл. энергетик Перфильев Максим Сергеевич или в общий отдел энергетика (8453) 75-51-32 в будние дни с 8.00 ч. до 17.00 ч.

2. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ - до 01.09. 2017 г.

3. Объем выполняемых работ.

3.1 Внутренний осмотр котла ШБ-А7 1шт. с целью определения состояния внутренних поверхностей барабанов, труб котла и экономайзера.

3.2 Разработка и согласование с Заказчиком программы и схемы химической промывки.

3.3 Очистка котла и экономайзера – химическая промывка, нейтрализация и пассивация.

3.4 Сдача работ Заказчику.

4. Требования к безопасности.

4.1 При производстве работ исполнитель несет полную ответственность за соблюдение технологии выполнения работ, обеспечение требований безопасности и охраны труда.

4.2 Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и требований по обеспечению противопожарной безопасности, действующих на территории предприятия Заказчика.

5. Дополнительные условия.

5.1 ОАО «Трансмаш» обеспечивает Исполнителю доступ к объекту, где необходимо производить работы, подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения и сжатого воздуха (при необходимости).

5.2 Требования к Исполнителю:

-Исполнитель должен иметь соответствующие квалификацию, опыт выполнения аналогичных работ, разрешения, лицензии, достаточную материально-техническую базу и.т.п. для производства работ и отзывы от предприятий (организаций) где Исполнитель выполнял работы;

- Исполнитель должен документально подтвердить свое членство в СРО;

5.3 Вместе с коммерческим предложением Исполнитель дополнительно предоставляет следующий пакет документов (копии или сканированные экземпляры по эл.почте):

- Перечень объектов, на которых выполнялись аналогичные работы, с указанием контактного лица и контактного телефона;

- Копию документов о регистрации и постановке на учет;

- Копию приказа о назначении директора на момент подписания договора и протокол общего собрания;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Копию устава;
- Копию бухгалтерского баланса (включая форму 1-5) на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
- Копию налоговой декларации с отметкой налоговой инспекции (НДС, налог на прибыль/ЕНВД);
- Документы подтверждающие местонахождение организации;
- Документы подтверждающие наличие основных средств.

5.4 Посещение Исполнителем предприятия для ознакомления с местом и объемом выполняемых работ – обязательно.

5.5 Условия оплаты, предпочтительно постоплата после подписания акта выполненных работ.

5.6 Объем и качество работ должны соответствовать стандартам, законам, нормам и правилам, действующим в РФ.

6. Гарантийные обязательства

На выполненные работы устанавливается гарантия не менее 12 месяцев.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Прием выполненных работ осуществляется после полного окончания работ.

7.2. Исполнитель обязан предать Заказчику все отчетные документы подтверждающие объем выполненных работ, соответствие применяемых материалов, пригодность котла к работе (бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ, и т.п.) в срок по действующему законодательству РФ, но не позже 1.09.2017 г.

Главный энергетик

Мастер котельной


М.С. Перфильев

И.В. Розанов

Разработал:
Инженер ОГЭ


А.В. Овчинников